

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan :

1. Pada kondisi eksisting luasan ruang tunggu pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal belum memadai dibutuhkan penambahan luas yaitu dari kondisi eksisting luas ruang tunggu yang hanya memiliki luas 53,99 m² menjadi 316,8 m² serta penambahan fasilitas yang menunjang kenyamanan penumpang seperti, pendingin ruangan, kursi, *wifi*, dan televisi.
2. Fasilitas lapangan parkir siap muat pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal belum cukup untuk menampung kendaraan yang ingin memasuki kapal dibutuhkan penambahan luasan lapangan parkir siap muat yang hanya memiliki luas 227,1 m² menjadi 656,46 m²
3. Fasilitas lapangan parkir antar/jemput pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal belum tersedia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperlukan adanya pembangunan fasilitas parkir antar/jemput sebesar 687 m².
4. Fasilitas jembatan timbang dan portal pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal belum tersedia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diperlukan adanya pembangunan fasilitas jembatan timbang dan portal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan

6.2 Saran

Dari beberapa hal yang telah disimpulkan, berikut ini penulis memberikan masukan berupa saran bagi pengelola pelabuhan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi kapal dan penumpang. Adapun hal yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pada fasilitas ruang tunggu perlunya penambahan luasan pada gedung ruang tunggu serta penambahan fasilitas penunjang seperti *wifi* pendingin ruangan dan televisi guna memberikan kenyamanan bagi penumpang yang menunggu kedatangan kapal.
2. Pembangunan ruang tunggu ini dilakukan dengan memanfaatkan tpmat tunggu yang ada didepan loket untuk dimanfaatkan menjadi ruang tunggu rencana.
3. Pada fasilitas lapangan parkir siap muat perlunya penambahan luasan sesuai kebutuhan sehingga dapat menampung kendaraan yang akan naik ke kapal
4. Perlu adanya penambahan fasilitas berupa lapangan parkir antar/jemput pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal. Pembangunan lapangan parkir antar/jemput sesuai kebutuhan sehingga dapat menampung kendaraan yang akan mengantar/menjemput penumpang.
5. Pada fasilitas jembatan timbang perlunya pembangunan fasilitas tersebut yang dimana diperlukan untuk merawat *movable bridge*, merawat akses jalan di pelabuhan serta menjaga stabilitas kapal oleh karena itu pengadaan alat penimbang kendaraan perlu direalisasikan serta pembangunan portal untuk mengukur tinggi kendaraan untuk keamanan fasilitas pelabuhan dan keselamatan dalam pelayaran.