

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pada kondisi eksisting fasilitas pokok ruang tunggu saat ini hanya memiliki luasan 132,16 m<sup>2</sup> dan jumlah kursi hanya memiliki 20 unit serta tidak adanya fasilitas penunjang seperti *charger box*, televisi, pendingin ruangan dan akses *wifi* yang dapat membuat penumpang merasa nyaman pada saat menunggu kedatangan kapal. Pada kondisi eksisting fasilitas pokok berupa *gangway* dan jembatan timbang saat ini juga belum tersedia.
2. Pada kondisi eksisting fasilitas pokok darat berupa ruang tunggu belum memiliki luasan yang cukup dan jumlah kursi ruang tunggu yang belum memenuhi standar. Pada kondisi eksisting lainnya berupa *gangway* belum tersedia untuk penumpang sehingga antara penumpang dan kendaraan masuk pada satu pintu yang sama yaitu pintu rampa kapal sehingga dapat membahayakan penumpang dan mengganggu operasional kapal. Pada kondisi eksisting fasilitas pelabuhan berupa jembatan timbang belum tersedia yang berfungsi untuk menimbang berat kendaraan yang akan melewati *moveable bridge* agar *moveable bridge* dapat lebih terawat karena beban yang diangkat *moveable bridge* tidak melebihi batas maksimum dan menghindari kejadian seperti patahnya *moveable bridge* yang dapat membahayakan pengguna jasa penyeberangan.

## 6.2 Saran

Dari beberapa hal yang telah disimpulkan oleh penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan untuk pengelola pelabuhan dalam hal ini pelabuhan penyeberangan Marampa untuk melakukan penambahan hingga perbaikan dalam hal ini beberapa fasilitas pokok daratan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jasa penyeberangan, adapun beberapa saran dan masukan yaitu:

1. Pada fasilitas ruang tunggu harus melakukan beberapa perbaikan dan penambahan dari luasan ruang tunggu dan banyaknya kursi serta perlu penambahan penunjang seperti charger boxing, televisi, pendingin ruangan dan akses wifi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengguna jasa khususnya penumpang mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi penumpang itu sendiri. Perlu adanya penambahan gangway yang belum tersedia sehingga jalan masuk penumpang dan kendaraan bisa dipisahkan sehingga dapat melancarkan operasional penumpang dan kendaraan serta dapat menghindari hal yang dapat membahayakan pengguna jasa penyeberangan serta Perlu adanya penambahan fasilitas berupa jembatan timbang di pelabuhan Marampa, hal ini dibutuhkan dikarenakan di pelabuhan Marampa sendiri belum memiliki fasilitas itu. Fasilitas ini dibutuhkan dalam operasional pelabuhan sehingga dalam jalannya operasional pelabuhan dapat membuat jembatan *moveable bridge* lebih terawat karena dengan adanya penimbangan kendaraan dapat dibatasi berapa batas berat muat bagi kendaraan yang akan melewati jembatan *moveable bridge*.
2. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pokok pada ruang tunggu perlu diadakan penambahan luas dan banyaknya kursi ruang tunggu yaitu dari kondisi eksisting luas ruang tunggu yang ada 132,16 m<sup>2</sup> menjadi 137 m<sup>2</sup> untuk kondisi rencana dan untuk kursi ruang tunggu dari kondisi eksisting yaitu 20 unit kursi menjadi 95 unit kursi untuk kondisi rencana,serta perlu menyediakan fasilitas

*gangway* untuk menjamin keselamatan penumpang dan menyediakan jembatan timbang agar kendaraan yang akan memasuki kapal tidak melebihi batas maksimum muatan.